

Object 2.2 Beplanting

Eisomschrijving

Jaarlijks dient, tijdens de snoeiperiode, de beplanting die vanuit het provinciaal beheergebied in de aangrenzende tuinen/percelen hangt verwijderd te worden.

Toelichting:

Locaties:

- *Langs de N300 (BPL) tussen hmp. 14,7 - 15,5 Re (ter hoogte van de Apollolaan te Landgraaf).*
- *N275 29,7 – 29,8 Li langs de achterzijde van het provinciale talud ligt nog een smalle strook provinciale beplanting.*

Jaarlijks dient, tijdens de snoeiperiode, de onderbeplanting en begroeiing op de onderstaande locaties door Opdrachtnemer volledig en geheel te worden geklepeld.

Toelichting:

Locaties:

- *N275 hmp. 3,0 – 4,9 rechter tussenberm;*
- *N275 hmp. 9,7 – 9,8 rechts uitzicht bij bosperceel;*
- *N279 hmp 2,1- 2,6 rechter zijde acacia's;*
- *N279 hmp 12,3-12,6 rechter zijde bosperceel;*
- *N277 hmp 30,7 – 35,2 rechter tussenberm;*
- *N277 hmp 32,4 – 35,7 linker tussenberm;*
- *N277 hmp 45,0 – 45,4 linker tussenberm;*
- *N277 hmp 50,7 – 52,1 rechter tussenberm;*
- *N277 hmp 51,3 – 52,1 linker tussenberm;*
- *N281 hmp 31,0 – 31,5 rechter tussenberm.*

Twee jaarlijks (2023 en 2025) dient, tijdens de snoeiperiode op aangegeven locaties, de beplanting in het provinciaal beheergebied uitgedund te worden om overlast te voorkomen.

Toelichting:

Locaties:

- *N278 hm 1.3 tot hm 2.0 taluds rechts en links.*
- *N278 hm 16,2 tot 16.6 rechts en links.*

Twee jaarlijks (2023 en 2025) dient het houtopslag in de taluds welke niet machinaal te maaien zijn, handmatig weggehaald te worden.

Toelichting:

Het betreft onder andere een aantal taludvlakken langs de N300. (locaties conform tekeningen, oppervlak totaal ca. 31.700m2).

De tekeningen van de locaties zijn opgenomen in document 4.1.1-04 Locaties niet te maaien percelen N300.

In de snoeiperiode 2023 / 2024 dienen in de plantvakken van de navolgende wegen het plantsoen, bos en bosplantsoen te worden gesnoeid: N273, N275, N276, N278, N292, N293, N294, N295, N296, N298, N572, N590, N595 en N598.

In de snoeiperiode 2024 / 2025 dienen in de plantvakken van de navolgende wegen het plantsoen, bos en bosplantsoen te worden gesnoeid: N266, N270, N279, N280, N554, N556, N562 en N564.

In de snoeiperiode 2025 / 2026 dienen (bij een 1^e contractverlenging) in de plantvakken van de navolgende wegen het plantsoen, bos en bosplantsoen te worden gesnoeid: N274, N281 en N300.

In de snoeiperiode 2026 / 2027 dienen (bij een 2^e contractverlenging) in de plantvakken van de navolgende wegen het plantsoen, bos en bosplantsoen te worden gesnoeid: N271, N277 en N291.

Dode bomen en/of beplanting in plantvakken dient jaarlijks geheel verwijderd te worden.

Toelichting:

- *Ook in de jaren dat in de betreffende plantvakken geen regulier snoeiwerk plaats vindt.*

- Voor bomen die onder 'beplanting' vallen gelden geen specifieke kwaliteitseisen. Voor bomen die niet onder beplanting vallen gelden de specifieke kwaliteitseisen genoemd in § 2.4. Inschrijver dient zelf een inschatting te maken van het jaarlijkse percentage aan dode bomen of beplanting in plantvakken.
- In plantvlakken dienen stobben niet verwijderd te worden.

Bomen in plantvakken die door omstandigheden gevaarlijk, onstabiel, afstervend of dood langs de provinciale wegen staan, dienen te worden geveld.

Het vellen van de bomen in eis 2.2-8 dient binnen vier (4) weken uitgevoerd te zijn.

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 1 april van elk jaar een opleverrapport "Snoeiwerkzaamheden plantvakken" over het afgelopen snoeiseizoen in te dienen.

Deze opleverrapportage snoeiwerkzaamheden dient (minimaal) een verificatielijst te bevatten waaruit aantoonbaar blijkt dat alle snoeiwerkzaamheden en overige onderhoudswerkzaamheden aan de plantvakken uitgevoerd zijn.

Toelichting:

Ter controle van de resultaten zal Opdrachtgever de uitgevoerde snoeiwerkzaamheden laten beoordelen door een gecertificeerd 'Controleur Handboek Bomen' dan wel door een Groenkeur gecertificeerd bedrijf.

Indien struiken, struikvormers of bomen worden geveld, dienen de stobben eveneens verwijderd te worden binnen:

- 10 meter van de kant verharding van de hoofdrijbaan buiten de bebouwde kom bij snelheid aanduiding 100km/p/u
- 6 meter van de kant verharding van de hoofdrijbaan buiten de bebouwde kom bij snelheid aanduiding 80km/p/u
- 1,5 meter van de kant verharding van de hoofdrijbaan binnen de bebouwde kom bij snelheid aanduiding 50km/p/u
- 1,5 meter van de kant verharding van het fietspad.

Plantvakken dienen handmatig bewerkt te worden.

Toelichting:

In plantvakken mogen geen werkpaden vrij gezaagd worden t.b.v. machines.

Zodra beplanting van derden leidt tot overlast of onveilige situaties dient de Opdrachtnemer hiervan de Opdrachtgever direct in kennis te stellen.