



- |  |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
|  | WERKGRENS   |  | AAN TE BRENGEN GELEIDERAIL   |  | BESTAANDE TE ROOIEN BOOM   |  | 1.0-3.0 STREEP, BREED 0,30/0,45 m<br>T.P.V. DGD (GRA2) MARKERING VAN SPRAYPLAST TOEPASSEN<br>T.P.V. SMA-NL 8B MARKERING VAN THERMOPLAST TOEPASSEN |
|  | FREZEN EN AANBRENGEN ASFALTVERHARDING DIK 30 mm<br>- DUNNE GELUIDSREDUCERENDE DEKLAAG (GRA2), DIK 30 mm                   |  | IN HET WERK TE STORTEN KANTLAAG 500 mm MET 20 mm VERLOOP.  |  | AAN TE BRENGEN GLASBOLREFLECTOREN  |  | 1.0-1.0 STREEP, BREED 0,10/0,15 m<br>T.P.V. DGD (GRA2) MARKERING VAN SPRAYPLAST TOEPASSEN<br>T.P.V. SMA-NL 8B MARKERING VAN THERMOPLAST TOEPASSEN |
|  | FREZEN EN AANBRENGEN ASFALTVERHARDING DIK 30 mm<br>- SMA-NL 8B, DIK 30 mm   |  | IN HET WERK TE STORTEN DUBBELE RWS BAND<br>INCL. KANTTEGEL 200 mm MET 20 mm VERLOOP.<br>BAND VOORZIEN VAN SPARINGEN H.O.H. 3m,<br>BREEDTE 0,30 m |  | AAN TE BRENGEN SCHRIKHEKPLANK  |  | 0.5-0.5 STREEP, BREED 0,10 m<br>T.P.V. DGD (GRA2) MARKERING VAN SPRAYPLAST TOEPASSEN<br>T.P.V. SMA-NL 8B MARKERING VAN THERMOPLAST TOEPASSEN      |
|  | AANBRENGEN ASFALTVERHARDING DIK 205 mm<br>- AC22 BASE OL-C, DIK 60 mm<br>- AC22 TL-C, DIK 55 mm<br>- SMA-NL 8B, DIK 30 mm |  | AAN TE BRENGEN RWS BAND<br>115/225x200 mm  |  | ONONDERBROKEN STREEP, BREED 0,10/0,15/0,30 m<br>T.P.V. DGD (GRA2) MARKERING VAN SPRAYPLAST TOEPASSEN<br>T.P.V. SMA-NL 8B MARKERING VAN THERMOPLAST TOEPASSEN |  | 9.0-3.0 STREEP, BREED 0,15 m<br>T.P.V. DGD (GRA2) MARKERING VAN SPRAYPLAST TOEPASSEN<br>T.P.V. SMA-NL 8B MARKERING VAN THERMOPLAST TOEPASSEN      |
|  | AAN TE BRENGEN BETONVERHARDING<br>DIK 160 mm, KLEUR GRUS  |  | AAN TE BRENGEN GELEIDE BAND<br>50/200x200 mm   |  | ONONDERBROKEN STREEP, BREED 0,10/0,15 m<br>T.P.V. DGD (GRA2) MARKERING VAN SPRAYPLAST TOEPASSEN<br>T.P.V. SMA-NL 8B MARKERING VAN THERMOPLAST TOEPASSEN      |  | 3.0-3.0 STREEP, BREED 0,15 m<br>T.P.V. DGD (GRA2) MARKERING VAN SPRAYPLAST TOEPASSEN<br>T.P.V. SMA-NL 8B MARKERING VAN THERMOPLAST TOEPASSEN      |
|  | AAN TE BRENGEN BETONVERHARDING (PRINTBETON)<br>MOTIEF: KLINKERMOTIEF, DIK 160 mm KLEUR GRUS                               |  | AAN TE BRENGEN DUIKER  |  | 0.3-2.7 STREEP, BREED 0,10 m<br>MARKERING VAN WEGENVERF TOEPASSEN  |  | BLOKMARKERING 0,50x0,50 m<br>T.P.V. DGD (GRA2) MARKERING VAN SPRAYPLAST TOEPASSEN<br>T.P.V. SMA-NL 8B MARKERING VAN THERMOPLAST TOEPASSEN         |
|  | AAN TE BRENGEN BETONVERHARDING (PRINTBETON)<br>MOTIEF: COBBLESTONE, DIK 200 mm KLEUR GRUS                                 |  | BESTAANDE TE VERLAGEN BERM<br>CQ. IN TE ZAAIEN BERM  |  |  |  |   |

DEFINITIEF

Project : ONTWERPTEKENINGEN GO N-WEGEN

Opdrachtgever : PROVINCIE LIMBURG

Onderdeel : SIT. VERHARDING N276, 24.85 – 28.30 – ECHT

Getekend :

Schaal : 1:500 / 1:50 / 1:20

Datum : 07-10-2025

CAD-bestand : G:\2025\25.041 - Ontwerptekeningen GO N-wegen\2025\02\_Besteltekeningen\08-2\25.041 - N276 - HSB - 24,85 - 28,30 - Echt.dwg

25.041

Bod B.02

Formaat : A1 + 1xA4

Gewijzigd : 11-02-2026

Bezoekadres  
Parkweg 1a  
6121 HW Breda

Postadres  
Postbus 44  
6120 AA Breda

Tel +31 (0)46 458 22 22  
Mail info@plangroep-heggen.nl  
Web www.plangroep-heggen.nl