



Legenda

- Eigendomsgrs

- Werkgrens

- Bestaande situatie

- Kadaster

- Gemeentegrens

- Inmeting

- Bestaande hoogte

- Nieuwe hoogte

- Bestaande hecmetrering

- Kabels en Leidingen tracé

- RWS-band 110/220x200mm

- Geleideband 50/200x250mm (schuine zijde richting berm)

- Getrokken rotondeband

- Scheidsband 115/345x200mm eind

- Opsluitband 60x200mm

- Opsluitband 100x200mm

- Asphalt dik 180mm, licht verkeer (N598)

- Asphalt geluidsreducerende deklaag dik 180mm, licht verkeer (N598)

- Asphalt dik 205mm, middelzwaar verkeer (N278)

- Asphalt geluidsreducerende deklaag dik 180mm, middelzwaar verkeer (N278)

- Beton dik 250mm gewapend, t.p.v. rotondes

- Beton dik 250mm ongewapend, t.p.v. overgangen beton/asfalt

- Printbeton, press-plate klinkerpatroon, dik 160mm ongewapend

- Dubbelklinkers 210x210x80mm, halfsteensverband, kleur grijs, t.p.v. fietspaden

- Betontegels 300x300x50mm, halfsteensverband, kleur grijs, t.p.v. trottoirs

- Betonstraatstenen, keformaat, halfsteensverband, kleur grijs, t.p.v. inritten

- Betonstraatstenen, keformaat, elzeboogverband, kleur grijs

- Betonstraatstenen, keformaat, keperverband, kleur grijs

- Grasbetontegels, weggedeelte vlakke rechte zijkant

- Halfverharding

- Menggranulaat

- 5 streks molgoot

- Herstraten

- Greppel met vertraagde afvoer incl. overstorhoogte

- Kiesspijl

- Gras

- Afwateringsrichting

- Mantelbuis

- Dassenfunnel

- Veevoeder

- Stalen geleiderail in de rechtestanden zonder doorglijbeveiliging

- Stalen geleiderail in de uitloop met doorglijbeveiliging

- Safetend constructie 8.5m

- Keerconstructie

- Raster

- Keerwand

- Bestaande boom

- Nieuwe boom

- Wortelscherm

- Nieuwe haag

- Straatlokk

- Troitlokk

Huidige toeristische bebouwing en Nbd bewegwijzering tijdelijk verwijderen en herplaatsen

De plaats van kabels en leidingen is op deze tekening slechts bij benadering ingetekend. In verband met mogelijke profielwijzigingen van de omgeving kan de diepteligging en/of de horizontale ligging van de kabels en leidingen gewijzigd. Huis- en kolkaansluitingen zijn niet weergegeven op deze tekening.

Bij afwijking van de op deze tekening vermelde gegevens met de feitelijke toestand, aanvaardt opdrachtgever en/of Cleverland geen aansprakelijkheid.

Als door of namens de opdrachtnemer kabels en leidingen worden beschadigd kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de (graa)werkzaamheden te allen tijde een KLIC-melding te doen.

6	28-10-2022	BJ	HK	TS	Definitief
5	02-04-2021	BJ	HK	TS	Definitief
4	08-12-2020	BJ	HK	TS	Definitief
3	28-08-2020	BJ	HK	TS	Wijzigingen n.a.v. overleg d.d. 16-07-2020
2	10-07-2020	BJ	HK	TS	Wijzigingen n.a.v. overleg d.d. 22-06-2020
1	05-06-2020	BJ	HK	TS	Eerste uitgave

Ontwerper

Provincie Limburg

Bestekvoorbereiding

De Hut - De Planck

Werkzaamheden

Nieuwe situatie

Besteknummer

201809051-063-TEK

Besteknummer

201809051

Bestek

1200

Definitief

10 van 19

Cleverland

201809051-063-TEK_VS_NIEUWE_SITUATIE.DWG