



- Legenda**
- Eigendomsgrens
 - Werkgrens
 - Bestaande situatie
 - Kadaster
 - Gemeentegrens
 - Inmeting
 - Bestaande hoogte
 - Nieuwe hoogte
 - Bestaande hecrometring
 - Kabels en Leidingen tracé
 - RWS-band 110/220x200mm
 - Geleideband 50/200x250mm (schuine zijde richting berm)
 - Getrokken rotondebond
 - Scheidsband 115/34x5x200mm eind
 - Opsluitband 60x200mm
 - Opsluitband 100x200mm
 - Asphalt dik 180mm, licht verkeer (N598)
 - Asphalt geluidsreducerende deklaag dik 180mm, licht verkeer (N598)
 - Asphalt dik 205mm, middelzwaar verkeer (N278)
 - Asphalt geluidsreducerende deklaag dik 180mm, middelzwaar verkeer (N278)
 - Beton dik 250mm gewapend, t.p.v. rotondes
 - Beton dik 250mm ongewapend, t.p.v. overgangen beton/asfalt
 - Printbeton, press-plate klinkerpatroon, dik 160mm ongewapend
 - Dubbelklinkers 210x210x80mm, halfsteensverband, kleur grijs, t.p.v. fietspaden
 - Betontegels 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur grijs, t.p.v. trottoirs
 - Betonstraatstenen, kei formaat, halfsteensverband, kleur grijs, t.p.v. inritten
 - Betonstraatstenen, kei formaat, elzeboogverband, kleur grijs
 - Betonstraatstenen, kei formaat, keperverband, kleur grijs
 - Grasbetontegels, weggedijkte vlakke rechte zijkant
 - Halfverharding
 - Menggranulaat
 - 5 streks molgoot
 - Herstraten
 - Greppel met vertraagde afvoer incl. overstortheogte
 - Kiesspij
 - Gras
 - Afwateringsrichting
 - Mantelbuis
 - Dassenntunnel
 - Veeooster
 - Stalen geleiderail in de rechtestanden zonder doorglijbeveiliging
 - Stalen geleiderail in de uitloop met doorglijbeveiliging
 - Safetend constructie 8.5m
 - Keerconstructie
 - Raster
 - Keerwand
 - Bestaande boom
 - Nieuwe boom
 - Wortelscherm
 - Nieuwe haag
 - Straatkoek
 - Trottoirkoek

Huidige toeristische bebouwing en Nbd bewegwijzering tijdelijk verwijderen en herplaatsen

De plaats van kabels en leidingen is op deze tekening slechts bij benadering ingetekend. In verband met mogelijke profielwijzigingen van de omgeving kan de diepteligging en/of de horizontale ligging van de kabels en leidingen zijn gewijzigd. Huis- en kolkaansluitingen zijn niet weergegeven op deze tekening.

Bij afwijking van de op deze tekening vermelde gegevens met de feitelijke toestand, aanvaardt opdrachtgever en/of Cleverland geen aansprakelijkheid.

Als door of namens de opdrachtnemer kabels en leidingen worden beschadigd kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de (graa)werkzaamheden te allen tijde een KLIC-melding te doen.

6	28-10-2022	BJ	HK	TS	Definitief
5	02-04-2021	BJ	HK	TS	Definitief
4	08-12-2020	BJ	HK	TS	Definitief
3	28-08-2020	BJ	HK	TS	Wijzigingen n.a.v. overleg d.d. 16-07-2020
2	10-07-2020	BJ	HK	TS	Wijzigingen n.a.v. overleg d.d. 22-06-2020
1	05-06-2020	BJ	HK	TS	Eerste uitgave

Provincie Limburg
Bestekvoorbereiding
De Hut - De Planck
Nieuwe situatie

Besteknummer: 201809051-063-TEK

Bestek: 201809051 A0
Definitief: 9 van 19

Besteknummer: 201809051
Bestek: 201809051 A0
Definitief: 9 van 19

Cleverland