

Naar aanleiding van uw verzoek om aanvullende informatie het volgende:

- Doel werkzaamheden: ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw is Fugro gevraagd om grondonderzoek uit te voeren in de vorm van sonderen om de kaartlagen in beeld te brengen. Op basis van deze gegevens kan een advies worden gegeven over de wijze van funderen van de nieuwbouw.
- We zien geen mogelijkheid om een nog duidelijker situatietekening aan te leveren dan al is gedaan in het DSO. De jeleefomgeving.nl berichtenmodule lijkt geen mogelijkheden te hebben om bijlagen toe te voegen. Deze gegevens zullen als een aanvulling in het DSO worden gezet.
- De beoogde start- en einddatum is afhankelijk van de verkregen vergunning. Er wordt gehoopt op uitvoering vanaf 30 juni. De doorlooptijd bedraagt ca. 3 dagen.
- Ter plaatse van DKM17, DKM18 en DKM19 is het voornemen om tot ca. 20 m-mv te sonderen, dat is tot ca. -3 mNAP. Deze sonderingen worden afgedicht middels 'grouten'. De overige sonderingen worden niet dieper dan 5 mNAP (Venloschol) uitgevoerd.

Name,X,Y

DKM01,208231.815,375164.551

DKM02,208237.477,375175.522

DKM03,208242.786,375184.9

DKM04,208249.51,375195.517

DKM05,208256.588,375207.904

DKM06,208263.135,375219.582

DKM07,208269.163,375230.542

DKM08,208278.01,375244.367

DKM09,208239.558,375157.904

DKM10,208246.806,375168.437

DKM11,208252.695,375177.836

DKM12,208260.509,375188.595

DKM13,208267.87,375199.58

DKM14,208274.665,375211.471

DKM15,208282.027,375222.343

DKM16,208291.539,375235.14

DKM17,208239.247,375168.444

DKM18,208259.95,375201.533

DKM19,208279.592,375233.207