

Behoort bij 2023-GNS-11

Aanpassing talud N300 Amstenrade

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) Boskalis Nederland BV

Gevestigd te: Papendrecht, Rosmolenweg 2

B)

Gevestigd te: ,

C)

Gevestigd te: ,

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VERKEERSMAATREGELEN & OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
10	VERKEERSMAATREGELEN				
101	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
101010	Aanvraag ontheffingen en vergunningen.	EUR		N 1,00	
101020	Aanvraag tijdelijk verkeersbesluit.	EUR		N 1,00	
101030	Opstellen verkeersplan.	EUR		N 1,00	
101040	Toepassen vooraankondiging wegwerkzaamheden.	st	1,00	V	
101050	Aanbrengen asfaltverharding bypass.	EUR		N 1,00	
101060	Opbreken asfaltverharding bypass.	EUR		N 1,00	
101070	Verwijderen NBd-mast.	EUR		N 1,00	
101080	Herplaatsen NBd-mast.	EUR		N 1,00	
102	TEKENINGEN				
102010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N 1,00	
103	AFZETTINGEN				
1032	<u>AFZETTINGEN >4 WEKEN</u>				
103210	Aanbr. afzetting(en) dubbelbaans(niet-autosnel)weg	keer	1,00	V	
103220	Instandh. afzetting(en) dubbelb.(niet-autosnel)weg	week	8,00	V	
103230	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	1,00	V	
104	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
104010	Aanbrengen 2-0 systeem.	keer	1,00	V	
104020	Instandhouden 2-0 systeem.	week	8,00	V	
104030	Verwijderen 2-0 systeem.	keer	1,00	V	
105	INSPECTEREN VERKEERSMAATREGELEN				
105010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N 1,00	
11	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
111	TERREININRICHTING				
111010	Schonen terrein.	EUR		N 1,00	
111020	Verwijderen afzetpaal, hergebruik.	st	2,00	V	
111030	Verwijderen schakelkast, hergebruik.	st	1,00	N	
111040	Verwijderen afrastering.	m	90,00	V	
112	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
1121	<u>VERWIJDEREN BEBORDING</u>				
112110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	1,00	V	
112120	Verwijderen hectometerborden.	st	3,00	V	
1122	<u>VERWIJDEREN MARKERING</u>				
112210	Volledig verwijderen markering, lengtemarkering.	m2	175,00	N	
112220	Volledig verwijderen markering, lengtemarkering.	m2	58,50	N	
112230	Volledig verwijderen markering, lengtemarkering.	m2	5,10	N	
113	AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN				
1131	<u>VERWIJDEREN GELEIDERAIL</u>				
113110	Verwijderen geleiderail, in aardebaan.	m	150,00	V	
113120	Verwijderen geleiderail, in aardebaan.	m	160,00	V	
1132	<u>VERWIJDEREN KEERCONSTRUCTIE</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113210	Verwijderen betonnen geleidebarrier.	m	61,00	V	
114	GROENVOORZIENINGEN				
114010	Maaien gewas.	are	2,00	V	
114020	Frezen terrein.	are	2,00	V	
114030	Verwijderen begroeiing, <0,5 m, afv. verw.	are	1,00	V	
12	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
120	VERONTR.ASPECTEN EN VEILIGHEIDSKLASSEN LANDBODEM				
120010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.	EUR		N 1,00	
121	ASFALTVERHARDINGEN				
121110	Zagen van bitumineuze verharding, dik 25 mm.	m	16,00	V	
1212	TEERVRIJE ASFALTVERHARDING				
121210	Frezen teervrij asfalt, dik 25 mm.	m ²	3.210,00	V	
121220	Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren.	ton	201,00	V	
122	STRAATWERK				
122010	Opbreken betontegels, hergebruik.	m ²	3,00	V	
122020	Betontegels, 300 x 300 x 45 mm, ontdoen van grond.	m ²	3,00	V	
122030	Vervoeren betontegels, 300 x 300 x 45 mm.	m ²	3,00	V	
122040	Opbreken grasbetontegels, hergebruik.	m ²	28,00	V	
122050	Grasbetontegels, 600 x 400 x 120 mm, ontdoen van grond.	m ²	27,50	V	
122060	Vervoeren grasbetontegels, 600 x 400 x 120 mm.	m ²	27,50	V	
123	BETONBANDEN				
123010	Opbreken betonbanden.	m	6,00	V	
13	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
130	VERONTR.ASPECTEN EN VEILIGHEIDSKLASSEN LANDBODEM				
130010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		V 1,00	
131	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
131010	Verw. laag zandcement, dik 300 mm, afv. verw.	m ²	30,00	V	
132	FUNDERINGEN VERVOEREN				
132010	Fundering vervoeren.	m ³	9,00	V	
134	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN FUNDERINGEN				
14	VERWIJDEREN EN REINIGEN RIOLERING				
141	REINIGEN EN INSPECTEREN				
141010	Rioolput reinigen.	st	9,00	V	
141020	Riolering reinigen, Ø600 mm, beton.	m	450,00	V	
141030	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	45,00	V	
143	VERWIJDEREN RIOLERING				
143010	Verwijderen kunststofbuis, Ø160 mm, afv. verw.	m	60,00	V	
143020	Verwijderen putrand met deksel, afv. verw.	st	1,00	V	
143110	Verwijderen straatkolk, afv. verw.	st	5,00	V	
143120	Verwijderen kunststofbuis, Ø160 mm, afv. verw.	m	2,50	V	
15	WERKZAAMHEDEN KABELS EN LEIDINGEN				
150	ONTGRAVEN EN AANVULLEN PROEFSLEUVEN				
150110	Graven proefsleuf.	m	50,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150120	Beschermen kabels en leidingen.	EUR		1,00	
2	GRONDWERK				
20	VERONTR.ASPECTEN EN VEILIGHEIDSKLASSEN LANDBODEM				
200	VERONTR.ASPECTEN EN VEILIGHEIDSKLASSEN LANDBODEM				
200010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, Basishygiëne	EUR		1,00	
21	GRONDWERK HOOFDRIOOL				
211	RIOOLSLEUF ONTGRAVEN				
211010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool, RWA.	m3	490,00	V	
211020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, vervallen riolering.	m3	50,00	V	
211030	Grond ontgraven uit werkgat rioolput.	m3	15,00	V	
211040	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	360,00	V	
212	RIOOLSLEUF AANVULLEN EN VERDICHTEN				
212010	Aanvullen sleuf hoofdriool, RWA.	m3	20,00	V	
212020	Aanvullen sleuf, vervallen riolering.	m3	55,00	V	
212030	Grond verwerken in werkgat rioolput.	m3	7,50	V	
212040	Leveren zand in zandbed.	m3	32,50	V	
22	GRONDWERK DRAINAGE				
221	ONTGRAVEN DRAINAGE				
221010	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	355,00	V	
221020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (drainage).	m	355,00	V	
222	AANVULLEN DRAINAGE				
222010	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	355,00	V	
222020	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	345,00	V	
222030	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.150,00	V	
222040	Leveren zand in zandbed.	m3	887,50	V	
222050	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	342,00	V	
23	GRONDWERK KOLKAANSLUITINGEN				
231	RIOOLSLEUF ONTGRAVEN				
231010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen kolkaansluitingen.	m3	10,00	V	
231020	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.	st	5,00	V	
232	RIOOLSLEUF AANVULLEN EN VERDICHTEN				
232010	Aanvullen sleuf vervallen kolkaansluitingen.	m3	10,00	V	
232020	Leveren zand in zandbed.	m3	10,00	V	
25	GRONDWERK TERREIN				
251	TERREIN ONTGRAVEN				
251010	Grond ontgraven uit terrein, dik 0,30 m.	m3	621,00	V	
252	PERCELEN EN TERREINEN AANVULLEN				
252010	Grond verwerken in terreinen, dik 0,30 m.	m3	423,00	V	
252020	Grond verwerken in terreinen, dik variabel	m3	1.042,00	V	
252030	Profilieren van oppervlakken, taluds.	m2	1.420,00	V	
252040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1.420,00	V	
252050	Grond verwerken in terrein dik variabel.	EUR		1,00	
27	GROND VERVOEREN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
270010	Grond vervoeren naar depot, AW2000.	m3	621,00	V	
270020	Grond vervoeren naar depot, Industrie.	m3	1.022,00	V	
28	DEPOT GROND				
280010	Grond verwerken in depot, AW2000.	m3	621,00	V	
280020	Grond verwerken in depot, Industrie.	m3	1.022,00	V	
280030	Aanbrengen folie t.b.v. depot.	m2	1.500,00	V	
280040	Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.	EUR		N 1,00	
280050	Grond ontgr. en verv. naar pl. verw., Industrie.	m3	844,00	V	
280060	Grond ontgraven en afvoeren, Industrie.	m3	178,00	V	
280070	Grond ontgr. en verv. naar pl. verw., AW2000	m3	621,00	V	
29	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK				
291	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
291010	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.	EUR		N 1,00	
3	RIOLERING				
31	HOOFDRIOOL				
315	RIOOL VAN HDPE				
315010	Aanbrengen PE-buis.	m	15,00	V	
32	DRAINAGE				
321	HORIZONTALE DRAINAGE				
321010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	355,00	V	
321020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	345,00	V	
321030	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	10,00	V	
322	UITSTROOMVOORZIENING DRAINAGE				
322010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	10,00	V	
322020	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	10,00	V	
322030	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	5,00	V	
322040	Aanbrengen PVC-buis, standpijp uitstroomvoorziening.	m	25,00	V	
322050	Aanbrengen hulpstukken voor PVC-buis.	st	5,00	V	
322060	Aanbrengen hulpstukken voor PVC-buis.	st	5,00	V	
34	CONTROLEPUTTEN				
341	PREFAB BETONNEN PUTTEN				
341020	Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000 x 1000mm.	st	1,00	V	
341030	Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00	V	
343	KUNSTSTOF PUTTEN				
343010	Aanbrengen put van kunststof, Ø425 mm.	st	1,00	V	
343020	Aanbrengen put van kunststof, Ø425 mm.	st	3,00	V	
343030	Aanbrengen put van kunststof, Ø425 mm.	st	3,00	V	
343040	Aanbrengen put van kunststof, Ø425 mm.	st	2,00	V	
343050	Aanbrengen schacht van kunststof.	st	9,00	V	
343060	Aanbrengen putrand met deksel.	st	9,00	V	
36	PUTRANDEN				
360110	Aanbrengen putrand met deksel, RWA.	st	5,00	V	
37	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
370010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N 1,00	
370020	Aanbrengen kabeldrager.	m	10,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
38	RIOOLREINIGING, -INSPECTIE & BEPROEVING				
380010	Riolering reinigen, Ø300 mm, kunststof.	m	15,00	V	
380020	Rioolput reinigen, kunststof.	st	9,00	V	
380030	Rioolput reinigen, beton.	st	5,00	V	
380040	Reinigen kolken.	st	2,00	V	
380050	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	0,50	V	
380060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	15,00	V	
39	REVISIE RIOLERING				
390010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR		N 1,00	
4	FUNDERINGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
411010	Afwerken ondergrond stormgoot	m2	45,00	V	
411020	Afwerken ondergrond grasbetonsteen uitstroomvoorziening.	m2	20,00	V	
42	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
420010	Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton.	m2	45,00	V	
420020	Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton.	m2	20,00	V	
5	VERHARDINGEN				
51	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
511	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
511010	Aanbrengen kleeflaag, SBS gemodificeerd.	m2	3.210,00	V	
511020	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.	m2	3.210,00	V	
511030	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	16,00	V	
512	ASFALT CE				
512110	Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag.	m2	3.210,00	V	
52	STRAATWERK				
523	BETONTEGELS				
523010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	m2	2,00	V	
523020	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs.	m2	2,00	V	
523030	Pasmaken van betontegels, dik 45 mm.	m	1,00	V	
524	GRASBETONTEGELS				
524010	Aanbr. grasbetontegels in schraal beton.	m2	45,00	V	
524020	Aanbr. grasbetontegels in schraal beton.	m2	20,00	V	
54	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
542	BETONBANDEN				
5429	OPSLUITBAND 100 X 200				
542910	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.	m	10,00	V	
542920	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm.	st	2,00	V	
6	DAMWANDEN				
61	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
610	WERKPLAN, BEREKENINGEN EN TEKENINGEN				
610010	Opstellen werkplan t.b.v. damwanden.	EUR		N 1,00	
610020	Maken berekeningen en tekeningen verankering.	EUR		N 1,00	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610030	Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden t.b.v. stalen leuning	EUR		N 1,00	
611	HULPVOORZIENINGEN				
611010	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N 1,00	
62	CONSTRUCTIEVE WERKZAAMHEDEN				
621	LEVEREN DAMPLANKEN				
621010	Leveren stalen damplank.	st	158,00	V	
621020	Leveren stalen damplank.	st	415,00	V	
622	AANBRENGEN STALEN DAMWAND				
622010	Aanbrengen stalen damwand.	m	110,00	V	
622020	Aanbrengen stalen damwand.	m	290,00	V	
623	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
623010	Maken sparing in stalen damwand.	st	14,00	V	
623020	Maken sparing in stalen damwand.	st	1,00	V	
623030	Aanbrengen spatplaat aan stalen damwand.	st	1,00	V	
623040	Aanbrengen stalen plaat op buik stalen damwand.	st	5,00	V	
624	AANBRENGEN STALEN LEUNING				
624010	Aanbrengen stalen leuning.	EUR		N	
624020	Aanbrengen leuning.	m	340,00	V	
7	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
70	GELEIDERAILCONSTRUCTIES				
701	AANBRENGEN GELEIDERAILCONSTRUCTIES IN AARDEBAAN				
701010	Aanbrengen geleiderail in aardebaan.	m	150,00	V	
701020	Aanbrengen geleiderail in aardebaan.	m	160,00	V	
701030	Aanbrengen schuifconstructie.	st	1,00	V	
701040	Aanbrengen schuifconstructie.	st	1,00	V	
702	AANBRENGEN BETONNEN GELEIDEBARRIER IN AARDEBAAN				
702010	Aanbrengen prefab betonnen geleidebarrier, 0,61 m.	m	60,00	V	
702020	Aanbrengen beton tussen damwand en geleidebarrier.	m3	9,40	V	
71	BEBORDING				
710010	Aanbr. verk.bord(en) met verk.bordpaal, van post.	st	1,00	V	
72	HECTOMETRERING				
720010	Aanbrengen hectometerborden.	st	3,00	V	
73	TELPUNT				
731010	Aanbrengen afzetpaal, hergebruik.	st	2,00	V	
731020	Aanbrengen schakelkast, hergebruik.	st	1,00	N	
731030	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	EUR		N 1,00	
74	MARKERINGEN & COATINGS				
742	MARKERING VAN THERMOPLAST				
7421	LIJNMARKERING				
742110	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (0,15).	m	74,00	V	
742120	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (0,20).	m	800,00	V	
742130	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 3 - 9, (0,15).	m	400,00	V	
742140	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 3, (0,30).	m	17,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
75	GROEN- EN FAUNAVOORZIENINGEN				
751	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
7510	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
751010	Spitten of ploegen.	are	1,40	V	
751020	Egaliseren, plantvakken en gazons.	are	1,40	V	
7511	BERMEN EN TALUD				
751110	Zaaien, bermen en talud	are	1,40	V	
751120	Aanbrengen anti-erosie voorziening.	m2	1.400,00	V	
7512	KLIEMPLANTEN				
751210	Grond verbeteren t.b.v. te planten klimplanten.	m3	43,50	V	
751220	Bemesten plantstrook.	m	290,00	V	
751230	Maken plantstrook.	m	290,00	V	
751240	Leveren plantmateriaal, Hedera helix.	st	1.450,00	V	
751250	Planten van klimplanten.	st	1.450,00	V	
752	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN				
7520	BEOORDELEN LEVENSKRACHT & INBOET				
752010	Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.	EUR		N	1,00
752020	Onkruidbeheersing in voet, plantstrook.	m2	30,00	V	
752030	Verwerken vrijgekomen materiaal (plantstrook).	m2	3,00	V	
752040	Begeleiden en knippen van klimplanten.	m2	290,00	V	
753	AANBRENGEN FAUNAVOORZIENINGEN				
753010	Toepassen faunawerende maatregelen, tijdelijk.	m	12,00	V	
753020	Aanbrengen laag raster, klein wild.	st	6,00	V	
76	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
761	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
761010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	1,00
761020	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	1,00
761030	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.	EUR		N	1,00
762	WERKZAAMHEDEN T.B.V. OMWONENDEN				
762010	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.	EUR		N	1,00
763	BOUWHEKKEN				
763010	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	1,00
764	REVISIEGEGEVENS				
764010	Revisie nieuwe situatie, As-built.	EUR		N	1,00
765	KWALITEITSBORGING				
765010	Kwaliteitskeuringen.	EUR		N	1,00
77	DIRECTIEBEHOEFTE				
771	KEET & KANTOORINRICHTING				
	Subtotaal				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR	N	1,00	
910020	Opruimen van werkterrein.	EUR	N	1,00	
910030	Afsluiten CAR - verzekering.	EUR	N	1,00	
910040	Bouwplaatskosten	EUR	N	1,00	
910050	Verzekeringen / bankgarantie	EUR	N	1,00	
910060	Indexering / prijswijzigingen 2024	EUR	N	1,00	
910080	Bijdrage Boskalis	EUR	N	1,00	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR	N	1,00	
919990	Korting	EUR	N	1,00	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR	N	1,00	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR	N	1,00	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR	N	1,00	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	V	1,00	
950020	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	V	1,00	
950030	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	V	1,00	
950050	Stelpost verkeerstekening en tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	V	1,00	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR	N	1,00	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR	N	1,00	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te Papendrecht				
	De 22e december 2023				
	De inschrijver(s),				
	Boskalis Nederland BV				
	Manager Operations				